



1. 装置はF L ライナー合わせ後、ホールインアンカー (12Φ×100) で固定します。
2. 土間コンクリート スラブ厚さは150mm以上 水勾配 前後左右水平
3. ロードメッシュ 1列 D10 @ 200S
4. 仕上げコンクリート スラブ厚さは200mm 水勾配 左右水平、前後1 / 100 (1%) 以下です。